


No.・区分	10905	ハード部門（土木）
タイトル	橋梁工事における転落防止手摺及び作業通路	
動機・改善前の状況	従来は床版上は資材置き場に使用し転落防止は安全ロープ等により行なっていたが転落防止が不安であった。	
改善・実施事項	転落防止用手摺及び作業通路を設置し主桁のスターラップ [®] の転倒防止も行なうことが出来た。	
改善効果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 作業通路が桁側面の場合は段差があったが段差の解消になった。 2. 転落防止手摺の設置により転落防止が効果が発揮出来た。 3. 主桁のスターラップ[®]の転倒防止も行えた。 	
活動内容 改善事項の 図、写真		

Good Practice!